



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417

报告编号: 2024MA227



检 验 报 告

受检单位 浙江新安化工集团股份有限公司

样品名称 筑之品268幕墙工程结构胶

委托单位 浙江新安化工集团股份有限公司

检验类别 委托

中国建材检验认证集团苏州有限公司

国家防水与节水材料产品质量检验检测中心

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心



二〇二四年二月二十日



注 意 事 项

1. 本报告无“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
2. 本报告涂改、部分复制无效。
3. 本报告无主检/编报、审核、批准人签字无效。
4. 对本检验结果若有异议，应于收到检验结果之日起十五日内向本公司提出，逾期恕不受理。
5. 本检验结果仅对受检样本/样品的本次检验有效。

检验机构本部地址：江苏省苏州市工业园区娄葑和顺路1号

常熟基地地址：江苏省常熟市辛庄长发路2号

同里基地地址：江苏省苏州市吴江区同里镇北联村吴江现代农业示范园区中心路5号门

检验机构监督电话：0512-65334008

检验机构业务电话：0512-65332019 或 65332034

检验机构邮编：215122

检验机构监督邮箱：GLB@ctcsz.com

检验机构业务邮箱：65332019@163.com

检验机构网址：www.ctcsz.com

中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号:2024MA227

共3页第1页

样品名称	筑之品268幕墙工程结构胶	规格类型	300mL 1MG
受检单位	浙江新安化工集团股份有限公司	配合比	/
生产单位	浙江新安化工集团股份有限公司硅酮密封胶厂	商 标	新安
委托单位	浙江新安化工集团股份有限公司	生产日期	/
委托单位地址	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号	批 号	2024011604
以上信息及样品由委托单位提供及确认，本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	委托	到样日期	2024-01-24
样品状态	膏状物，完好	检验开始日期	2024-01-24
样品数量	3支	检验结束日期	2024-02-20
判定依据	GB 16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》		
检验项目及检测依据	详见第2页。		
检验结论	样品经检验，拉伸粘结性（23℃时伸长率为10%、20%及40%时的模量）结果为实测值，其余所检项目符合GB 16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》标准规定的1MG要求。 以下空白		
备注	(此处空白)		

批准：沈 坤

审核：沈 坤

主检：王 俊

签发日期：二〇二四年二月二十日

检验检测专用章

检 验 报 告

报告编号：2024MA227

共3页第2页

序号	检 验 项 目	检 测 依 据
1	外观	GB 16776-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》 6.2
2	下垂度	GB/T 13477.6-2002 《建筑密封材料试验方法 第6部分：流动性的测定》
3	挤出性	GB 16776-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》 6.4
4	表干时间	GB/T 13477.5-2002 《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》
5	硬度	GB 16776-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》 6.7
6	拉伸粘结性	GB 16776-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》 6.8
备注	(此处空白)	

检 验 报 告

报告编号：2024MA227

共3页第3页

序号	检 验 项 目		单位	指 标	检 验 结 果	单项 评定	
1	外观		—	细腻，均匀膏状物，无气泡、结块、凝胶、结皮，无不易分散的析出物。	细腻，均匀膏状物，无气泡、结块、凝胶、结皮，无不易分散的析出物。	合格	
2	下垂度	垂直放置	mm	≤3	0	合格	
		水平放置	—	不变形	不变形	合格	
3	挤出性		s	≤10	1.6	合格	
4	表干时间		h	≤3	1.4	合格	
5	硬度，Shore A		—	20~60	39	合格	
6	拉伸粘结性	23℃	拉伸粘结强度	MPa	≥0.60	1.32	合格
			粘结破坏面积	%	≤5	1	合格
			最大拉伸强度时伸长率	%	≥100	375	合格
			伸长率为10%时的模量	MPa	—	0.23	/
			伸长率为20%时的模量	MPa	—	0.35	/
			伸长率为40%时的模量	MPa	—	0.49	/
备注	(此处空白)						

本报告结束